

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น โทร 0-7537-5218 ต่อ 5 ส่วนโยธา

ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำเขาวัด หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ทำการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 4,900 เมตร ใช้ท่อ จำนวน 1,225 ท่อน จุดจ่ายน้ำจำนวน

100 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พร้อมทั้งขยายทรายกรองทั้ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังเพื่อการบริหารส่วนตำบลลิงชั้นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ประมาณราคา วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	ท่อน	1,225	154.21	188,907.25	140.00	171,500.00	360,407.25	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดธรรมดา)	ท่อน	13	35.51	461.63	-	-	461.63	
3	บอลวาล์ว PVC ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Ø 2 นิ้ว	อัน	15	105.00	1,575.00	400.00	6,000.00	7,575.00	
4	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	อัน	75	35.05	2,628.75	-	-	2,628.75	
5	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	อัน	100	42.53	4,253.00	-	-	4,253.00	
6	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	32	121.50	3,888.00	-	-	3,888.00	
7	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	100	4.67	467.00	-	-	467.00	
8	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	2	15	30.00	-	-	30.00	
9	ค่าขนย้ายทรายกรอง(เหมาจ่าย)	ถัง	1	0	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							381,510.63	
	ค่า Factor F 1.2708							103,313.08	
	รวมราคาค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น							484,823.00	
ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน									(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายปรโมทย์ เขียวแสน)

ช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปรีชา ทองมีสุข) ตัวแทนประชาคม

(นายสมโภชน์ มากชุม) ตัวแทนประชาคม

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนเมษายน ปี 2559
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	เมษายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,839.94	1,839.94	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,883.75	1,883.75	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.36	1,971.36	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,022.48	2,022.48	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,146.60	2,146.60	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,794.39	1,794.39	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,897.20	1,897.20	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,149.53	2,149.53	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,289.72	2,289.72	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,540.19	13,540.19	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว	ท่อน	18,900.00	18,900.00	

	เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว				
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	771.96	921.50	19.37
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	911.21	1,004.67	10.26
43	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.75	10.75	
44	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.83	16.83	
45	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
46	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21	11.21	
47	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
48	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	38.32	38.32	
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51	35.51	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	44.86	44.86	
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88	58.88	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	74.77	74.77	
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	98.13	98.13	
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	154.21	154.21	
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	331.78	331.78	
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	537.38	537.38	
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	841.12	841.12	
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,140.19	1,140.19	
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้น	ท่อน	44.86	44.86	

[illegible]