

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอม - เจ็ดหลุม หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก ไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	1,100.00	3.68	4,048.00	1.4019	5.16	5,674.89
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.00	438.58	14,473.14	1.4019	614.85	20,289.89
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	250.00	11,000.00	1.4019	350.48	15,420.90
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	880.00	352.90	310,547.60	1.4019	494.72	435,356.68
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	86.84	1,389.39	1.4019	121.74	1,947.78
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	160.00	41.84	6,694.64	1.4019	58.66	9,385.22
7	งานวางท่อ คสล. $\varnothing$ 0.60 ม.	ท่อน	8.00	1,080.04	8,640.32	1.4019	1,514.11	12,112.86
รวมราคาค่าก่อสร้าง					356,793.09			500,188.23

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(ห้าแสนหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)	TOTAL	500,188.00
--------------------------	---	-------	------------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	356,793.09
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ พิมเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิรักษ์ ไพบุลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน