

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม - ปลักเปลี่ยน หมู่ที่ 2,3 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก ไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	1,100.00	3.68	4,048.00	1.4019	5.16	5,674.89
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.00	438.58	14,473.14	1.4019	614.85	20,289.89
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	250.00	11,000.00	1.4019	350.48	15,420.90
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	880.00	352.90	310,547.60	1.4019	494.72	435,356.68
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	16.00	86.84	1,389.39	1.4019	121.74	1,947.78
6	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	160.00	41.84	6,694.64	1.4019	58.66	9,385.22
7	งานวางท่อ คสล. $\varnothing$ 0.60 ม.	ท่อน	8.00	1,080.04	8,640.32	1.4019	1,514.11	12,112.86
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			348,152.77			500,188.23
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(ห้าแสนหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)					TOTAL	500,188.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	348,152.77
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

(นายปราโมทย์ เขียวเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

ช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทองมีสุข)

(นายสมโภชน์ มากชุม)

ตัวแทนประชาคม

ตัวแทนประชาคม

✓ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายกำโหม - ปลักเปลี่ยน

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

วันที่.....เดือน 9 ก.พ. 2560 พ.ศ.