

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเขียว - นาเพรง หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,712 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,178 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก ไม่น้อยกว่า 176.70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.50x1.00 ม. จำนวน 1 จุด 4 แฉกๆละ 8 ท่อน รวมใช้ท่อจำนวน 32 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด และก่อสร้างผนังกันน้ำรายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	5,850.00	3.64	21,294.00	1.4019	5.10	29,852.06
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	175.50	456.17	80,057.84	1.4019	639.50	112,233.08
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	234.00	250.00	58,500.00	1.4019	350.48	82,011.15
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	4,680.00	359.85	1,684,119.06	1.4019	504.48	2,360,966.51
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	92.00	89.41	8,225.36	1.4019	125.34	11,531.13
6	งานรอยต่อเห็ดหูดตามขวาง	ม.	844.00	43.01	36,301.71	1.4019	60.30	50,891.36
7	งานวางท่อ คสล.Ø 1.50 ม.	ท่อน	32.00	4,461.42	142,765.44	1.4019	6,254.46	200,142.87
8	เหล็กกลม Ø 9 มม.	ตัน	1.06	25,761.08	27,306.74	1.4019	36,114.46	38,281.33
9	เหล็กกลม Ø 6 มม.	ตัน	0.05	28,642.39	1,432.12	1.4019	40,153.77	2,007.69
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.50	45.48	750.42	1.4019	63.76	1,052.01
11	งานไม้แบบ (คิด 50 %)	ตร.ม.	71.00	846.52	60,102.92	1.4019	1,186.74	84,258.28
12	งานคอนกรีตผนังกันน้ำ 1:2:4	ลบ.ม.	23.51	2,352.73	55,312.68	1.4019	3,298.29	77,542.85
รวมราคาค่าก่อสร้าง					2,176,168.29			3,050,770.32
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สามล้านห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสองสตางค์)					TOTAL	3,050,770.32

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	2,176,168.29
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N 4 x 6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N)= 5 x	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปริชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม)
ตัวแทนประชาคม ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล. สายนางเขียว - นาเพรง

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2560