

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนมโปรี - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 117 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ **วันที่** 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	3,900.00	3.71	14,469.00	1.4019	5.20	20,284.09
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	117.00	410.08	47,979.36	1.4019	574.89	67,262.26
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	156.00	250.00	39,000.00	1.4019	350.48	54,674.10
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	3,120.00	359.95	1,123,058.04	1.4019	504.62	1,574,415.07
5	งานรอยต่อแผ้วขยายตามขวาง	ม.	60.00	91.76	5,505.65	1.4019	128.64	7,718.38
6	งานรอยต่อแผ้วหดตามขวาง	ม.	564.00	44.40	25,039.74	1.4019	62.24	35,103.21
7	งานวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	ท่อน	8.00	1,512.15	12,097.20	1.4019	2,119.88	16,959.06
			รวมราคาค่าก่อสร้าง					1,776,416.17

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)	TOTAL	1,776,416.17
---------------------------------	--	---	--------------	---------------------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,267,148.99
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 5×6	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายไพฑูรย์ พิมเสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอุสา เขียวเสน) (นายปรีชา ทองมีสุข)
 เจ้าพนักงานธุรการ ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายนมโปรี - หน้าถ้ำ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561