

โครงการปรับปรุง , ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5

ปรับปรุง, ซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ชำรุด โดยทำฐานรากเสริม F1, F2, F3 มีขนาด 2.50 x 2.50 ม. หล่อเสาเสริมรับโครงหลังคา ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จำนวน 5 ต้น ฝานึงก่ออิฐฉาบปูนเดิม ทำการตัดและสกัดผนังที่แตกร้าวและชำรุดรื้อทิ้ง ซึ่งวัดระยะห่างจากเสาออกไปข้างละ 0.50 ม. และก่ออิฐฉาบปูนใหม่ ทดแทนผนังเดิม พร้อมทั้งรื้อพื้น, กระเบื้องพื้น, ฝ้าเพดาน ในส่วนที่ชำรุดแตกร้าว และทำการก่อสร้างใหม่ทดแทนรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงลิ้นจี่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
(ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 27.89 บาท)

72,972.48

โครงการปรับปรุง , ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน

ปรับปรุง , ซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ชำรุด โดยทำฐานรากเสริม F1, F2 , F3 มีขนาด 2.50 x 2.50 ม. หล่อเสาเสริมรับโครงหลังคา ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จำนวน 5 ต้น ฝาผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ทำการตัดและสกัดผนังที่แตกร้าวและชำรุดรื้อทิ้ง ซึ่งวัดระยะห่างจากเสาออกไปข้างละ 0.50 ม. และก่ออิฐฉาบปูนใหม่ ทดแทนผนังเดิม พร้อมทั้งรื้อพื้น , กระเบื้องพื้น , ฝ้าเพดาน ในส่วนที่ชำรุดแตกร้าว และทำการก่อสร้างใหม่ทดแทนรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงลิ้นจี่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
(ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 27.89 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	72,972.48	
	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อพื้น F1 , F2 , F3	27	ตร.ม.	-	-	70.00	1,890.00	1,890.00	
2	งานรื้อผนัง	7.50	ตร.ม.	-	-	40.00	300.00	300.00	
3	งานรื้อกระเบื้องพื้น	11.25	ตร.ม.	-	-	50.00	562.50	562.50	
4	งานรื้อพื้นและทางเท้า	8.00	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00	
5	งานรื้อฝ้าเพดาน	27.00	ตร.ม.	-	-	35.00	945.00	945.00	
						รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		77,229.98	

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)