

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ประเภท	โครงการปรับปรุง , ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน	ปรับปรุง , ซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ชำรุด โดยทำฐานรากเสริม F1, F2 , F3 มีขนาด 2.50 x 2.50 ม. หล่อเสาเสริมรับโครงหลังคา ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จำนวน 5 ต้น ฝ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ทำการตัดและสกัดผนังที่แตกร้าวและชำรุดรื้อทิ้ง ซึ่งวัดระยะห่างจากเสาออกไปข้างละ 0.50 ม. และก่ออิฐฉาบปูนใหม่ ทดแทนผนังเดิม พร้อมทั้งรื้อพื้น , กระเบื้องพื้น , ฝ้าเพดาน ในส่วนที่ชำรุดแตกร้าว และทำการก่อสร้างใหม่ทดแทนรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลลิ้นจี่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561	(ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 27.89 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	77,229.89	1.3074	100,970.35	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,970.35	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอุสา เขียวเสน) (นายปรีชา ทองมีสุข)
 เจ้าพนักงานธุรการ ประชาคม