

ประมาณราคา โครงการก่อสร้าง GUARD RAIL. กันไหล่ทางถนน สายสามแยกหมอแก้ว - น้ำตกเทพชนะ หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้าง GUARD RAIL. ช่วง กม. 0 + 860 ถนนสายสามแยกหมอแก้ว - น้ำตกเทพชนะ โดยใช้เสาเหล็ก Ø 4 นิ้ว GUARD RAIL. ใช้คุณภาพชั้น 2 ชนิดที่ 1 (ตามแบบมาตรฐานงานทาง แบบ

เลขที่ ทด-3-201) ใช้ GUARD RAIL. รวมความยาว 32 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชิดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนมาตรฐานป้าย อบต. กำหนด จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลลิงชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน แบบเลขที่

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง ราคา 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	เสาเหล็ก Ø 4 นิ้ว	ต้น	20.00	1,000.00	20,000.00	1.3574	1,141.60	27,148.00
2	เหล็ก GUARD RAIL. ยาว 4.32 ม.	แผ่น	8.00	2,800.00	22,400.00	1.3574	3,800.72	30,405.76
3	BOLT & NOT	ตัว	20.00	70.00	1,400.00	1.3574	95.01	1,900.36
4	SPACER	ตัว	80.00	30.00	2,400.00	1.3574	40.72	3,257.76
5	END RAIL	ตัว	4.00	1,200.00	4,800.00	1.3574	1,628.88	6,515.52
6	แผ่นป้ายสะท้อนแสง GUARD RAIL	แผ่น	20.00	110.00	2,200.00	1.3574	149.31	2,986.28
7	ค่าชุดหลุม	หลุม	20.00	60.00	1,200.00	1.3574	81.40	1,628.90
8	ค่าแรงติดตั้ง GUARD RAIL	เมตร	32.00	500.00	16,000.00	1.3574	678.70	21,718.40
9	ค่าขนส่ง สั่งวัสดุจาก กทม. (เหมาจ่าย)	เที่ยว	1.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00
TOTAL								103,560.98
รวมขอใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น								103,500.00

(หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปราโมทย์ เจียวเสน)

ช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทองมีสุข)

ประชาชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมโภชน์ มากชุม)

ประชาชน