

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โทร 0-7537-5218 ต่อ 5 ส่วนโยธา

ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวัด - ถัดดิน หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวัด - ถัดดิน หมู่ที่ 9 ระยะทางยาว 157 เมตร กว้าง 4 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างละ 0.50 เมตร ยาว 157 เมตร หมาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 23.55 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานนอกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/43 ประมาณราคา วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 โดยส่วนโยธาท้องการบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง ลิตรละ 25.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคากลาง
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	ลบ.ม.	94.20	2,050.47	193,154.27	1.3574	2,783.31	262,187.61
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (wire mesh) Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	628.00	31.00	19,468.00	1.3574	42.08	26,425.86
3	เหล็ก SR.24 Ø 15 มม. (Contraction joint)	ตัน	0.155	24,374.50	3,778.05	1.3574	33,085.95	5,128.32
4	เหล็ก SR.24 Ø 19 มม. (Expansion joint)	ตัน	0.026	27,066.09	703.72	1.3574	36,739.51	955.23
5	หินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.55	414.24	9,755.35	1.3574	562.29	13,241.91
6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	31.20	283.25	8,837.40	1.3574	384.48	11,995.89
7	แอสฟัลท์	ลิตร	10.00	20.00	200.00	1.3574	27.15	271.48
8	ท่อ pvc Ø 3/4 นิ้ว	ฟุต	2.00	52.34	104.68	1.3574	71.05	142.09
9	ค่าไถเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	785.00	1.44	1,130.40	1.3574	1.95	1,534.40
10	ไม่แบบ	ม.	157.00	19.45	3,053.65	1.3574	26.40	4,145.02
						รวม		326,027.83
						ราคากลาง		325,000.00
						(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พินเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ 

(นายปราโมทย์ เขียวเสน)

ช่างโยธา

ลงชื่อ 

(นายปรีชา ทองมีสุข)ประธานชม

ลงชื่อ 

(นายสมโภชน์ มากชุม)ประชาคม