



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลลี้ซำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลลี้ซำ อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชม
เปญ เติมน้ำ PVC Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๓,๖๔๐ เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลลี้ซำ อำเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๘๑,๓๒๔.๔๓ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
รูปทรงถ้วยแฉมแปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๘๓,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแปญ
เดินท่อ PVC Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๓,๖๔๐ เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๒๘๑,๓๒๔.๔๓ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๕ ก
 - ๖.๓ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ พร.๕ ข
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวบุษกร คำโฮม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายพุทธรักษ์ สุทิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

ดินท่อเมน P.V.C ๑2" ชั้น 8.5 ยาว 3,640 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบท่อและท่อถึงเหล็ก	1,256,714.43	1,256,714.43	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	24,610.00	24,610.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ป้ายระหว่างดำเนินการ	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1,281,324.43	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน		1,281,324.43	120 วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษกร คำโสม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุทธรักษ์ สุทิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

26 ต.ค. 2563

สรุปผลราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ๑2" ชั้น 8.5 ยาว 3,640 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลี้จัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อถึงเหล็ก	772,299.66	1.3056	1,008,314.43	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานชุดเจาะบาดาล	248,400.00	1.0000	248,400.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,256,714.43	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			1,256,714.43	120 วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษกร คำโสม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุทธรักษ์ สุทิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน

26 ต.ค. 2563

สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ๑2" ชั้น 8.5 ยาว 3,640 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ - เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ + มอเตอร์	23,000.00	7%	24,610.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			24,610.00	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			24,610.00	120 วัน
(ตัวอักษร)		สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษกร คำโสม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุทธรักษ์ สุทิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน

26 ต.ค. 2563

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแรมเบญ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดปากเจา หมู่ที่ 8 ตำบลดงช้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เติมน้ำ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 3,640 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงช้าง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.29 บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร									
1.1	งานฐานรากหอถัง									
	-เสาค้ำเข็ม คอ. 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,216.82	30,420.50	176.00	4,400.00		34,820.50	
	-สลักหัวเข็ม	25.00	ต้น			180.00	4,500.00		4,500.00	
	-ขุดดิน-ถมดิน	10	ม ³	-	-	125.00	1,250.00		1,250.00	
	-ทรายหยาบอัดแน่น	3	ม ³	250.00	750.00	91.00	273.00		1,023.00	
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ม ³	2,242.99	1,345.79	398.00	238.80		1,584.59	
	-คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc)	3.80	ม ³	2,355.14	8,949.53	391.00	1,485.80		10,435.33	
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ม ²	575.70	8,059.80	133.00	1,862.00		9,921.80	
	-เหล็ก RB 12 มม.	154.5	กก.	19.99	3,088.46	3.30	509.85		3,598.31	
	-เหล็ก RB 15 มม.	226.8	กก.	18.16	4,118.69	3.30	748.44		4,867.13	
	-ตะปู	3	กก.	53.27	159.81	-	-		159.81	
	-ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	54.83	164.49	-	-		164.49	
	-น็อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ๑ 25 มม. ยาว 0.85 ม.	12	ชุด	350.00	4,200.00		-		4,200.00	
	รวมงานฐานรากหอถังเหล็ก				61,257.07		15,267.89		76,524.96	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาระหว่าง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2	ท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร									
2.1	ท่อถังเหล็กสำเร็จรูป แบบถังกลมแป้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	LS	239,500.00	239,500.00	59,875.00	59,875.00	299,375.00	ค่าแรง 25%ของวัสดุ	
2.2	ส่วนประกอบอื่นๆ									
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch)	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	808.50	808.50	6,198.50	ค่าแรง 15%ของวัสดุ	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1	ชุด	300.00	300.00	45.00	45.00	345.00	ค่าแรง 15%ของวัสดุ	
	- เสาต่อฟ้าทองแดงขนาด ๑20 มม.	1	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00		
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	15	เมตร	110.00	1,650.00	-	-	1,650.00		
	- แท่งกรวด 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		
	รวมงานท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร				247,940.00		60,728.50	308,668.50		
3	ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก									
3.1	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)									
	- ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ม ³	-	-	125.00	56.25	56.25		
	- ทราดยหยาบอัดแน่น	0.35	ม ³	250.00	87.50	91.00	31.85	119.35		
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ม ³	2,355.14	1,059.81	391.00	175.95	1,235.76		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ม ²	575.70	863.55	133.00	199.50	1,063.05		
	- เหล็ก RB 9 มม.	20	กก.	20.41	408.20	4.10	82.00	490.20		
	- ตะปู	0.50	กก.	53.27	26.64	-	-	26.64		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	54.83	27.42	-	-	27.42		
	รวมงานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก				2,473.12		545.55	3,018.67		
4	ถังกรองสนิมเหล็ก									
4.1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกรวย ขนาด ๑1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน									
	ถังกรองสนิมเหล็กรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้งคิด30%ของวัสดุ	1	LS	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	ค่าแรง 25%ของวัสดุ	
4.2	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก									
	รวมงานถังกรองสนิมเหล็ก				40,000.00		10,000.00	50,000.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
5	เดินท่อน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเหล็กเก็บน้ำ									
5.1	งานเดินท่อน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้องถัง									
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑2"	6	ม.	136.44	818.64	110.00	660.00	1,478.64		
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	2	ม.	36.91	73.82	40.00	80.00	153.82		
	- ข้อต่ออีโบลท์ขนาด ๑2"	2	อัน	175.00	350.00	-		350.00		
	- ข้อต่อเหล็กขนาด ๑2"	4	อัน	80.91	323.64	-		323.64		
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ๑2 (เหล็ก)	2	ชุด	838.00	1,676.00	240.00	480.00	2,156.00		
	- ยูนิชนเหล็กขนาด ๑2"	2	อัน	275.50	551.00	-		551.00		
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ๑2"	9	อัน	87.50	787.50	-		787.50		
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	115.71	115.71	-		115.71		
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ๑2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00		
	- Flow switch	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	240.00	240.00	1,740.00		
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑2"	1	ชุด	1,350.00	1,350.00	240.00	240.00	1,590.00		
	รวมงานเดินท่อน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องถังเหล็กเก็บน้ำ				12,546.31		2,000.00	14,546.31		
6	วางท่อระบบประปาบาดาล									
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)									
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อโพลีเอทิลีน ขนาด ๑3" ชั้น 8.5	0	ม	87.62	-	50.00	-	-		
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อโพลีเอทิลีน ขนาด ๑2 1/2" ชั้น 8.5	0	ม	59.00	-	35.00	-	-		
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อโพลีเอทิลีน ขนาด ๑2 " ชั้น 8.5	3,640	ม	36.91	134,352.40	40.00	145,600.00	279,952.40		
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)									
	- ข้อต่อสามทาง พี.วี.ซี. ขนาด ๑2"	4.00	อัน	44.86	179.44	-	-	179.44		
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" x 1/2"	60.00	อัน	44.86	2,691.60	-	-	2,691.60		
	- ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ๑ 1/2" ชั้น 8.5	30.00	ม.	8.64	259.20	-	-	259.20		
	- ฟาโครบ (CAP) ขนาด ๑2"	5.00	อัน	12.00	60.00	-	-	60.00		
	- ฟาโครบ (CAP) ขนาด ๑ 1/2"	60.00	อัน	3.00	180.00	-	-	180.00		
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล				137,722.64		145,600.00	283,322.64		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาระบบ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
7.1	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า								
	-เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ + มอเตอร์	1.00	ชุด	22,500	22,500.00	500.00	500.00	23,000.00	
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2 แรงม้า				-		-	-	
	-ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ๒" (ท่อสูบน้ำ)	48.00	เมตร	57.59	2,764.32	40.00	1,920.00	4,684.32	
7.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
	-ตู้ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น)	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00	
	พร้อมวงจรควบคุมสวิตช์แรงดัน				-		-	-	
	-สายไฟฟ้า VCT.3x1.5	0.00	ม.	34.24	-	9.00	-	-	
	-สายไฟฟ้า THW. 1x25	40.00	เมตร	13.70	548.00	25.00	1,000.00	1,548.00	
	-สายขดเตาไฟฟ้า 1 ช่วง(โดยการไฟฟ้า)	1.00	ช่วง	6,621.34	6,621.34	-	-	6,621.34	
	-อุปกรณ์ขั้วติดสายไฟฟ้า(แกล็ก)	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø¼"	4.00	ท่อน	10.98	43.92	-	-	43.92	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.พร้อมขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,621.00	6,621.00	-	-	6,621.00	
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				54,798.58		4,420.00	59,218.58	
8	งานชุดเจาะบาดาล								
	งานชุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด Ø 6"								กรณีผู้รับจ้างเจาะ
	ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม.และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	198,400.00	198,400.00	248,400.00	บ่อแล้วเจาะชั้นน้ำ
	วัสดุประกอบบ่อนบาดาล						-	-	ได้ปริมาณน้ำ
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" (บานหัว)								5 ลบ.ม. แต่ไม่ได้
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว (บานหัว)								ความลึกตามที่ระบุ
	โคลนผง								ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
	การวัดตัดขนาด 3 - 5 ม.								ตัดงานตัดเงิน
	งานคัดเลือก,ทดสอบ,ตรวจวัด,วิเคราะห์คุณภาพน้ำ								ตามปริมาณที่
	งานคอนกรีตฐานสูบ								เจาะได้จริง
	รวมงานชุดเจาะบาดาล				50,000.00		198,400.00	248,400.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัดสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัดและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
9	งานเสาหลักแนวท่อประปา									
9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,635.51	-	489.00	-	-		
9.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.00	กก.	21.05	-	3.40	-	-		
9.3	ไม้แบบ	0.00	ลบ.ฟ.	532.71	-	133.00	-	-		
9.4	ตะปู	0.00	กก.	51.40	-			-		
9.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.00	กก.	43.93	-			-		
	รวมงานเสาหลักแนวท่อประปา				-		-	-		
	รวมงานก่อสร้างระบบประปา				606,737.72		436,961.94	1,043,699.66		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายไพฑูรย์ พิมเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการ (นายพุทธรักษ์ สุทิน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ลงชื่อ  เห็นชอบ (นายชัยวุฒิ แก้วย่างคี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังชัน

26 ต.ค. 2563