



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
รูปทรงถ้วยแฉมแปญ หมู่ที่ ๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
หอดังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแปญ หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดังสูงขนาด
๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแปญ เติ้นท่อเมน P.V.C Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๒,๗๐๐ เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล
จำนวน ๑ จุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑
ป้าย และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบหอดังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแปญ หมู่ที่ ๙ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๒๑,๕๓๒.๒๕
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วย
แชมเปญ หมู่ที่ ๙ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ เติมน
ท่อเมน P.V.C Ø ๒" ขึ้น ๘.๕ ยาว ๒,๗๐๐ เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล จำนวน ๑ จุด ตาม
แบบมาตรฐาน อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๒๒๑,๕๓๒.๒๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาท
ยี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก
 - ๖.๓ แบบสรุปราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๕ ข
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวบุษกร คำโฮม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพุทธิรักษ์ สุทิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแรมแปยุ หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดงช้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม รูปทรงถ้วยแรมแปยุ เติ่นท่อนเมน P.V.C ๑2" ชั้น 8.5 ยาว 2,700 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงช้าง
 ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 2 สิงหาคม 2564
 ราคาน้ำมันดีเซล 29.89 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
1	ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร								
1.1	งานฐานรากหอถัง								
	- เสาเข็ม คอร. 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,121.49	28,037.25	176.00	4,400.00	32,437.25	
	- สลักหัวเข็ม	25.00	ต้น			180.00	4,500.00	4,500.00	
	- ชุดดิน-ถมดิน	10	ม ³	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3	ม ³	700.00	2,100.00	91.00	273.00	2,373.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ม ³	2,242.99	1,345.79	398.00	238.80	1,584.59	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (240 ksc)	3.80	ม ³	2,355.14	8,949.53	391.00	1,485.80	10,435.33	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ม ²	575.70	8,059.80	133.00	1,862.00	9,921.80	
	- เหล็ก RB 12 มม.	154.5	กก.	24.99	3,860.96	3.30	509.85	4,370.81	
	- เหล็ก RB 15 มม.	226.8	กก.	25.57	5,799.28	3.30	748.44	6,547.72	
	- ตะปู	3	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	54.83	164.49	-	-	164.49	
	- หนีตกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ๑2.5 มม. ยาว 0.85 ม.	12	ชุด	350.00	4,200.00		-	4,200.00	
	รวมงานฐานรากหอถังเหล็ก				62,671.30		15,267.89	77,939.19	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2	ห้องเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร									
2.1	ห้องเหล็กสี่เหลี่ยมรูป แบบถังเหลี่ยม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 ซม. สูงประมาณ 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	LS	239,500.00	239,500.00	59,875.00	59,875.00	299,375.00	ค่าแรง 25%ของวัสดุ	
2.2	ส่วนประกอบอื่นๆ									
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch)	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	808.50	808.50	6,198.50	ค่าแรง 15%ของวัสดุ	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าทิ่มไม่น้อยกว่า 2"	1	ชุด	300.00	300.00	45.00	45.00	345.00	ค่าแรง 15%ของวัสดุ	
	- เสาล้อฟ้าทองแดงขนาด ๑20 มม.	1	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00		
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	15	เมตร	110.00	1,650.00	-	-	1,650.00		
	- แท่งกรวด 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00		
	รวมงานห้องเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร				247,940.00		60,728.50	308,668.50		
3	ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก									
3.1	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่คอกเสาเข็ม)									
	- ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ม ³	-	-	125.00	56.25	56.25		
	- พรายหยาบอัดแน่น	0.35	ม ³	700.00	245.00	91.00	31.85	276.85		
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ม ³	2,355.14	1,059.81	391.00	175.95	1,235.76		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ม ²	575.70	863.55	133.00	199.50	1,063.05		
	- เหล็ก RB 9 มม.	20	กก.	26.12	522.40	4.10	82.00	604.40		
	- ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	54.83	27.42	-	-	27.42		
	รวมงานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก				2,743.88		545.55	3,289.43		
4	ถังกรองสนิมเหล็ก									
4.1	ถังกรองสนิมเหล็กสี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอก ขนาด ๑1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรองสนิมเหล็กรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้งคิด30%ของวัสดุ	1	LS	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	ค่าแรง 25%ของวัสดุ	
4.2	งานอุปกรณ์ระบบท่อนำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก									
	รวมงานถังกรองสนิมเหล็ก				40,000.00		10,000.00	50,000.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาด่วนละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
5	ดินที่ส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ									
5.1	งานดินที่ส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้อง									
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑2"	6	ม.	136.44	818.64	110.00	660.00	1,478.64		
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	2	ม.	46.73	93.46	40.00	80.00	173.46		
	- ข้อต่ออีโบลท์ขนาด ๑2"	2	อัน	175.00	350.00	-		350.00		
	- ข้อต่อจากเหล็กขนาด ๑2"	4	อัน	80.91	323.64	-		323.64		
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ๑2 (เหล็ก)	2	ชุด	838.00	1,676.00	240.00	480.00	2,156.00		
	- ชูเนยเหล็กขนาด ๑2"	2	อัน	275.50	551.00	-		551.00		
	- น๊อตเหล็กขนาด ๑2"	9	อัน	87.50	787.50	-		787.50		
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	115.71	115.71	-		115.71		
	- มาตรฐานระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ๑2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00		
	- Flow switch	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	240.00	240.00	1,740.00		
	- Check Valve ท่อเหล็ก ขนาด ๑2"	1	ชุด	1,350.00	1,350.00	240.00	240.00	1,590.00		
	รวมงานดินที่ส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ				12,565.95		2,000.00	14,565.95		
6	วางท่อระบบประปาบาดาล									
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)									
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. เจ็งแบบท่อปาดขนาด ๑3" ชั้น 8.5	0	ม	87.62	-	50.00	-	-		
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. เจ็งแบบท่อปาดขนาด ๑2 1/2" ชั้น 8.5	0	ม	59.00	-	35.00	-	-		
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี. เจ็งแบบท่อปาดขนาด ๑2" ชั้น 8.5	2,700	ม	46.73	126,171.00	40.00	108,000.00	234,171.00		
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)									
	- ข้อต่อสามทาง พี.วี.ซี. ขนาด ๑2"	1.00	อัน	46.73	46.73	-	-	46.73		
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ๑2" x 1/2"	50.00	อัน	46.73	2,336.50	-	-	2,336.50		
	- ท่อ พี.วี.ซี. เจ็งขนาด ๑ 1/2" ชั้น 8.5	25.00	ม.	8.64	216.00	-	-	216.00		
	- ฟลักซ์ (CAP) ขนาด ๑2"	2.00	อัน	12.00	24.00	-	-	24.00		
	- ฟลักซ์ (CAP) ขนาด ๑ 1/2"	50.00	อัน	3.00	150.00	-	-	150.00		
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดาล				128,944.23		108,000.00	236,944.23		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
7.1	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า								
	-เครื่องสูบบแบบจมน้ำ + มอเตอร์	1.00	ชุด	22,500	22,500.00	500.00	500.00	23,000.00	
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2 แรงม้า				-		-	-	
	-ท่อPVCชั้น 13.5 ขนาด ๑2" (ท่อสูบ)	48.00	เมตร	63.78	3,061.44	40.00	1,920.00	4,981.44	
7.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
	-ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น)	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00	
	พร้อมวงจรควบคุมสวิทซ์แรงดัน				-		-	-	
	-สายไฟฟ้า VCT.3x1.5	0.00	ม.	34.24	-	9.00	-	-	
	-สายไฟฟ้า THW. 1x25	40.00	เมตร	13.70	548.00	25.00	1,000.00	1,548.00	
	-ขยายเขตเสาไฟฟ้า 1 ช่วง(โดยการไฟฟ้า)	0.00	ช่วง	6,621.34	-	-	-	-	
	-อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แกล็ค)	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. ๑½"	4.00	ท่อน	10.98	43.92	-	-	43.92	
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.พร้อมขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,712.00	1,712.00	-	-	1,712.00	
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				43,565.36		4,420.00	47,985.36	
8	งานชุดเจาะบาดาล								
	งานชุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด ๑6"								กรณีผู้รับจ้างเจาะ
	ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม.และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม	100.00	เมตร	500.00	50,000.00	2,116.00	211,600.00	261,600.00	บ่อแล้วเจาะชั้นน้ำ
	วัสดุประกอบบ่อนบาดาล						-	-	ได้ปริมาณน้ำ
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 ๑6" (บานหัว)								5 ลบ.ม. แต่ไม่ได้
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 ๑6" บานหัว (บานหัว)								ความลึกตามที่ระบุ
	โคลนผง								ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
	กรวดคัดขนาด 3 - 5 ม.ม.								ตั้งงานติดตั้ง
	งานคัดเลือก,ทดสอบ,ตรวจวัด,วิเคราะห์คุณภาพน้ำ								ตามปริมาณที่
	งานคอนกรีตฐานสูบ								เจาะได้จริง
	รวมงานชุดเจาะบาดาล				50,000.00		211,600.00	261,600.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
9	งานเสาหลักแนวท่อประปา									
9.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,635.51	-	489.00	-	-		
9.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.00	กก.	21.05	-	3.40	-	-		
9.3	ไม้แบบ	0.00	ลบ.ฟ.	532.71	-	133.00	-	-		
9.4	ตะปู	0.00	กก.	51.40	-			-		
9.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.00	กก.	43.93	-			-		
	รวมงานเสาหลักแนวท่อประปา				-		-	-		
	รวมงานก่อสร้างระบบประปา				588,430.72		412,561.94	1,000,992.66		

ลงชื่อ
(นาย ไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวบุษกร คำโสม)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย พุทธิรักษ์ สุทิน)
ผู้ช่วยนายกช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ
อนุมัติ

(นาย ชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งถิ่น

ร-9 ส.ก. 2564

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 2,700 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ช้าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อถึงเหล็ก	716,392.66	1.3056	935,322.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานชุดเจาะบาดาล	261,600.00	1.0000	261,600.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,196,922.25	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			1,196,922.25	120 วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษกร คำโฮม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุทธรักษ์ สุทิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

วันที่.....เดือน 9 ส.ค. 2564 พ.ศ.

สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ๑2" ชั้น 8.5 ยาว 2,700 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลลี้จัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ -เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ + มอเตอร์	23,000.00	7%	24,610.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			24,610.00	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			24,610.00	120 วัน
(ตัวอักษร)		สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษกร คำโสม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุทธรักษ์ สุทิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน

วันที่.....เดือน.....- 9 ส.ค. 2564 พ.ศ.

สรุปผลราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน P.V.C ๑2" ชั้น 8.5 ยาว 2,700 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดงลิ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบท่อและหอดึงเหล็ก	1,196,922.25	1,196,922.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	24,610.00	24,610.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ป้ายระหว่างดำเนินการ	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1,221,532.25	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน		1,221,532.25	120 วัน
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบุษกร คำโสม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุทธรักษ์ สุทิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

๒-9 อ.ก. 2564