

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะเมา - นาพรง หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 238 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก
ไม่น้อยกว่า 35.70 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,190.00	3.64	4,331.60	1.4019	5.10	6,072.47
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	35.70	456.17	16,285.27	1.4019	639.50	22,830.32
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.00	250.00	12,000.00	1.4019	350.48	16,822.80
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	952.00	359.85	342,581.48	1.4019	504.48	480,264.98
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	16.00	86.59	1,385.39	1.4019	121.39	1,942.17
6	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	172.00	41.62	7,158.90	1.4019	58.35	10,036.06
รวมราคาค่าก่อสร้าง					383,742.64			537,968.80

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)	TOTAL	537,968.80
--------------------------	--	-------	------------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	383,742.64
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 5×6	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เชี่ยวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม)
ตัวแทนประชาคม ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายชะเมา - นาพรง
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่
วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2560