

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรหม - ต่อเขตตำบลกลาย หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

| ลำดับที่ | รายการ                                                            | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย       | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1        | งานวางป่าขุดต่อขนาดเบ้า                                           | ตร.ม. | 950.00 | 1.66               | 1,577.00   | 1.3574 | 2.25                      | 2,140.62   |
| 2        | งานโหล่ทางหินคลุก                                                 | ลบ.ม. | 28.50  | 424.07             | 12,086.00  | 1.3574 | 575.63                    | 16,405.53  |
| 3        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                        | ลบ.ม. | 38.00  | 250.00             | 9,500.00   | 1.3574 | 339.35                    | 12,895.30  |
| 4        | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม.<br>(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) | ตร.ม. | 760.00 | 330.18             | 250,933.38 | 1.3574 | 448.18                    | 340,616.97 |
| 5        | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง                                         | ม.    | 12.00  | 72.97              | 875.61     | 1.3574 | 99.05                     | 1,188.55   |
| 6        | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง                                           | ม.    | 140.00 | 47.29              | 6,619.90   | 1.3574 | 64.18                     | 8,985.85   |
|          |                                                                   |       |        | รวมราคาค่าก่อสร้าง | 281,591.88 |        |                           | 382,232.82 |

| ราคากลาง โครงการก่อสร้าง | ตัวอักษร(สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) | TOTAL | 382,232.00 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|

|   |                                                                                                            |   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                                                                            | = | 281,591.88 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                                             | = | -          |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                          | = | -          |
| 4 | ค่า Factor งานก่อสร้างทาง                                                                                  | = | 1.3574     |
| 5 | ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                                                   | = | -          |
| 6 | ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [ 3 / ( 1 \times 4 + 2 \times 5 ) ]$                            | = | 1.0000     |
| 7 | ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor $F_N$ ) $4 \times 6$                  | = | 1.3574     |
| 8 | ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor $F_N$ ) $= 5 \times 6$ | = | -          |

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (จักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา ช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายปรีชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม)  
ตัวแทนประชาคม ตัวแทนประชาคม

✓อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายนายพรหม - ต่อเขตตำบลกลาย

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน