

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้นจี่ โทร 0-7537-5218 ต่อ 5 ส่วนโยธา

ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมโนปรีชา - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมโนปรีชา - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ช่วง ก.ม.ที่ 1+537 ถึง ก.ม.ที่ 2+337 ระยะทางยาว 800 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก

ไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดงลิ้นจี่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/43 ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 โดยส่วนโยธาคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลดงลิ้นจี่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคากลาง
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	ลบ.ม.	480.00	2,050.47	984,225.60	1.3574	2,783.31	1,335,987.83
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (wire mesh) Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม.	3,200.00	31.00	99,200.00	1.3574	42.08	134,654.08
3	เหล็ก SR.24 Ø 15 มม. (Contraction joint)	ตัน	0.800	23,701.61	18,961.29	1.3574	32,172.57	25,738.05
4	เหล็ก SR.24 Ø 19 มม. (Expansion joint)	ตัน	0.142	26,224.97	3,723.95	1.3574	35,597.77	5,054.88
5	หินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	120.00	414.24	49,708.80	1.3574	562.29	67,474.73
6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	160.00	283.25	45,320.00	1.3574	384.48	61,517.37
7	แอสฟัลท์	ลิตร	56.00	20.00	1,120.00	1.3574	27.15	1,520.29
8	ท่อ pvc Ø 3/4 นิ้ว	ฟุต	8.00	46.73	373.84	1.3574	63.43	507.45
9	ค่าเเลกรตผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,000.00	1.43	5,720.00	1.3574	1.94	7,764.33
10	ไม่แบบ	ม.	800.00	19.45	15,560.00	1.3574	26.40	21,121.14
รวม								1,661,340.15
ราคากลาง								1,660,000.00
(หนึ่งล้านบาทหกหมื่นบาทถ้วน)								

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พินแสง) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา
ส่วนโยธา (นายปราโมทย์ เชื้อวาสนา)

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม) ปรึกษาคณะ