

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า รร.บ้านหน้าเขาวัด - สะพานนายชิน หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 93 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 13.95 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	558.00	3.64	2,031.12	1.4019	5.10	2,847.43
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	13.95	436.17	6,084.57	1.4019	611.47	8,529.96
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	250.00	6,000.00	1.4019	350.48	8,411.40
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	465.00	356.14	165,603.24	1.4019	499.27	232,159.18
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	15.00	86.59	1,298.80	1.4019	121.39	1,820.79
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	30.00	41.62	1,248.65	1.4019	58.35	1,750.48
7	งานรอยต่อตามยาว	ม.	93.00	54.37	5,056.80	1.4019	76.23	7,089.13
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			187,323.18			262,608.36
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สองแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)					TOTAL	262,600.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	187,323.18
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 5×6	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม)
ตัวแทนประชาคม ตัวแทนประชาคม

8 อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายหน้า รร.บ้านหน้าเขาวัด - สะพานนายชิน
ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.2560